

# Komfort hytter

## Prisliste Hytte 10. 16. 20. 24. 25. 30. 35. 40 m<sup>2</sup>

Standard er inkl. udvendige materialer Komfort+ er inkl. udvendige og indvendige materialer

### 10 m<sup>2</sup>. 4x2,5 m.

Thermoglas i vindue. 1 udv. dør.

Bjælkelag med krydsfinèrgulv kr. 3500. ( montage 2000 kr.)

Terrasse 6 m<sup>2</sup>. kr. 3000.

Montering af udvendige materialer (standard) kr. 19500.

Indvendig montage kr. 16.500.

### 16 m<sup>2</sup>. 4x4 m.

Thermoglas i vindue. 1 udv. dør.

Bjælkelag med krydsfinèrgulv kr. 4800. ( montage 2800.)

Terrasse 6 m<sup>2</sup>. kr. 3000.

Montering af udvendige materialer kr. 24600

Indvendig montage kr. 21.500.

### 20 m<sup>2</sup>. 4x5 m.

2 vinduer med Thermoglas. 1 udv. Dør.

Bjælkelag med Krydsfinèrgulv kr. 5900. ( montage 4000.)

Ekstra skillevæg 4 m. og indvendig dør. + kr. 4.900.

Terrasse 8 m<sup>2</sup>. kr. 3500.

Montering af udvendige materialer kr. 32750.

Indvendig montage kr. 28.000.

### 24 m<sup>2</sup>. 4x6 m.

2 vinduer med thermoglas. 1 udv. Dør.

Bjælkelag med Krydsfinèrgulv kr. 6600. ( montage 4800.)

Ekstra skillevæg 4 m. og indvendig dør. + kr. 4900.

Terrasse 8 m<sup>2</sup>. kr. 3500.

Montering af udvendige materialer kr. 39500

Indvendig montage kr. 34.000.

### 25 m<sup>2</sup>. 5x5 m. + hems

3 vinduer. med termoglas 1 udv. dør

Bjælkelag med krydsfinèrgulv kr. 6900. ( montage 4900.)

Inkl. skillevæg og 1 indvendig døre.

Montering af udvendige materialer kr. 42500

Indvendig montage kr. 39.000.

### 30 m<sup>2</sup>. 5x6 m.

3 vinduer med termoglas. 1 udv. Dør.

Bjælkelag med krydsfinèrgulv kr. 8000. ( montage 6100.)

Ekstra skillevæg 5 m. med indvendig dør, + kr. 5900.

Ekstra skillevæg 2,25 m. med indvendig dør + kr. 4300.

Montering af udvendige materialer kr. 47500

Indvendig montage kr. 44.000.

### 35 m<sup>2</sup>. 5x7 m.

4 vinduer med termoglas. 1 udv. Dør.

Bjælkelag med krydsfinèrgulv kr. 9900. ( montage 7500.)

Ekstra skillevæg 5 m. med indvendig dør + kr. 5900.

Ekstra skillevæg 2,25 m. med indvendig dør + kr. 4300.

Montering af udvendige materialer kr. 57500.

Indvendig montage kr. 49.000.

### 40 m<sup>2</sup>. 5x8.

4 vinduer med termoglas. 1 udv. dør.

Bjælkelag med krydsfinèrgulv kr. 11500. ( montage 8500.)

Ekstra skillevæg 5 m. med indvendig dør + kr. 5900.

Ekstra skillevæg 2,25 m. med indvendig dør + kr. 4300.

Montering af udvendige materialer kr. 65500.

Indvendig montage kr. 56.000.

**Redskabsrummene/ hytterne kan samles af erfarne GDS folk. De mindste kan samles/ monteres på 1-2 week-ends, ( 2 personer ). ( Se prisliste hvis vi monterer.) Væggene er samlede i sektioner, kiprem og spær er opskårne. Brædder eller plader leveres uopskårne.**

Standard	Komfort +
19500	29500
28500	39500
34500	46500
42500	54500
47500	59500
56500	69500
66500	89500
76500	99500

Vælg **standard** hytte med trykimprægneret træ eller **Redskab** + med Hardiplank, begge serier med fast tag og tagpap.

<b>Redskabsrum:</b>	<b>Standard</b>	<b>Redskab+</b>
<b>10 m2. 3,6 x 2,75</b> Dobbeltdør. Bjælkelag med krydsfinèrgulv kr. 3500. (montage 2500.) Montering af hytte kr. 19500.	<b>18950</b>	<b>23500</b>
<b>13 m2. 3,6 x 3,6</b> Dobbeltdør. Bjælkelag med krydsfinèrgulv kr. 4500. (montage 3000.) Montering af hytte kr. 23500.	<b>21950</b>	<b>26500</b>
<b>17,3 m2. 3,6 x 4,8</b> Dobbeltdør. Bjælkelag med krydsfinèrgulv kr. 5600. (montage 3200.) Montering af hytte kr. 27500.	<b>25950</b>	<b>32500</b>
<b>21,6 m2. 3,6 x 6</b> Dobbeltdør. Bjælkelag med krydsfinèrgulv kr. 6000. (montage 4000.) Montering af hytte kr. 32500.	<b>29500</b>	<b>38500</b>
<b>26 m2. 3,6 x 7,2</b> Dobbeltdør. Bjælkelag med krydsfinèrgulv kr. 7800. (montage 5000.) Montering af hytte kr. 37500	<b>34950</b>	<b>43500</b>
<b>30,2 m2. 3,6 x 8,4 m.</b> Dobbeltdør. Bjælkelag med krydsfinèrgulv kr. 8000 (montage 6000.) Montering af hytte kr. 42000	<b>39500</b>	<b>49000</b>

#### **Ekstra:**

Beslag til dobbelte skydedøre kr. 2000

Ekstra vindue 89x99 kr. 2250 pr. stk.

Ekstra vindue 95x119 kr. 2850 pr. stk.

Ekstra vindue 59x59 kr. 1250 pr. stk.

Yderdør med 1 termoglas + 1 pl. fyldning kr. 4950

Terassedør fra kr. 4850. Dobbeltdør fra kr. 9500.

Carport sokler. 1 stk. 200 kr. + evt. montage 300 kr. pr. stk. (Forbrug pr. hus fra 9-15 stk.)

Priser er inkl. moms. (Montagepriser gælder i Jylland og på Fyn. Hvis broer og færge kommer der tillæg.)

Leveringstid 1-4 uger.

Priser er afhentet ved lager. Forhør om leveringspriser.

Prisliste gældende til 1-1 2018.

Prisliste i henhold til leverancebeskrivelse

Yderligere informationer hos.

## **Komfort Huse**

Højrisvej 1-3 Grønbjerg

6971 Spjald

tlf.23265890

Amerikanske Bjælkehuse & Træhuse. Campinghytter. Gæstehytter. Redskabsrum.

# Leverancebeskrivelse for Komfort Hytter

## Opbygning. 10, 16, 20, 24, 25, 30, 35 og 40 m2. Hytter

### Hytter: **Standard**

1. Vægge: 45x95 mm. cc. 60 cm.
2. Spær: 45x145 mm. cc. 100 cm.
3. Kiprem 45x145-245 mm.
4. Lægter cc. 60 cm. til taget.
5. 12 mm. krydsfinérplader
6. Tagpap eller shinglestag.
7. Standard vindues størrelse er 95x119 cm. ( antal varierer i forhold til hyttestørrelse.)
8. standard dør er hyttedør 89x199 cm. ( kan opgraderes til normal yderdør.)
9. Brædder til inddækning ved vinduer og dør.
10. Stern, vindskede og underbrædder.
11. Brædder til vægge er vandrette trykimprænerede brædder.

### Hytter: **Komfort + ( som Standard inkl. isolering og indvendige brædder og loft.)**

Leverancebeskrivelse for Redskabshuse.

10-13-17,3-21,6-26-30,2 m2.

### Redskabshuse: **Standard.**

1. Vægge: 38x73 mm. reglar cc 60 cm. (kappet og samlet.)
2. Spær: 45x 95 spærtræ cc. 100 cm. (tilskåret.)
3. Kiprem: 45x170 mm.
4. ( til redskabsrum leveres Ondulineplader, rygninger samt søm hertil.) (**undoline plader udgår i 2017, og erstattes af bedre tag som Redskab + serien, dvs. faste tagplader med tagshingles.**)
5. Stern: 16x100 mm. stern, vindskedebrædder og dækbrædder.
6. 4 lægter på hver tag side, + 1 toplægte.
7. Standard er sidehængte dobbeltdøre med beslag løst leveret.
9. Inddækninger: Brædder til omramning af dobbeltdør.
10. Yderbeklædning: 19x100 mm. vandrette trykimprænerede brædder. ( faldende længder. Skal tilskæres.) Alternativt 1 på 2 lodret
11. Hanebånd medfølger til disse 17,3 m2.= 1 stk. - 21,6 m2.= 2 stk. - 26 m2.= 3 stk. - 30,2 m2.= 4 stk.

### Redskabshuse: **Redskab +.**

Yderbeklædning er opgraderet til Hardiplank. ( bemærk at Hardiplank eller Ivarplank leveres i hele længder a 3,6 m.)

Taget er opgraderet til krydsfinér med underpap og shingles.